


Datenblatt LX 2254

Dachentwässerung Serie LORO-X Light Flansch Edelstahl/Verbundblech



Hauptentwässerung

Freispiegelströmung


Silent Power

Abfluss:	2,1 l/s
Wasserhöhe:	35 mm
Eingrifftiefe:	-
Nennweite:	DN 70
LX-Nummer:	LX 2254
Wehrhöhe:	0 mm
Haube:	belüftet
Falleitung:	belüftet
Falleitungshöhe:	-
Entwässerung:	ins Freie

LX 2254 Stückliste


1 x Art.-Nr. Ablauf auf Seite 2 auswählen!

hQ - Abflusskurve



Systemleistung

CAD




Systemform

Wasserhöhe	mm	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85
Abfluss	l/s	0,5	0,8	1,2	1,5	1,8	2,1	2,4	2,6	2,8	2,9	3,1	3,2	3,4	3,7	4,0	4,3
Silent Power																	

Bitte den entsprechende Grundeinheit und Unterteileinheit auswählen!

DN 70



Haube
Hauptentwässerung
Art.-Nr. [12020.070X](#)

Flansch aus Edelstahl

ohne Wärmedämmung:

LX2254-20X

einteilig
Grundeinheit, senkrecht
300 x 300 Nr. [12100.070X](#)



mit Wärmedämmung:

LX2254-20X

einteilig
Grundeinheit, senkrecht
300 x 300 Nr. [12100.070X](#)
und Wärmedämmung Nr. [19842.070X](#)



Flansch aus Edelstahl

ohne Wärmedämmung:

LX2254-20X


zweiteilig
Grundeinheit, senkrecht
300 x 300 Nr. [12100.070X](#)
Unterteileinheit, senkrecht
Nr. [12101.070X](#)



mit Wärmedämmung:

LX2254-20X

zweiteilig
Grundeinheit, senkrecht
300 x 300 Nr. [12100.070X](#)
Unterteileinheit, senkrecht
Nr. [12101.070X](#)
und Wärmedämmung Nr. [19842.070X](#)




Flansch aus Verbundblech

Grundeinheit mit Verbundblech

293 x 293 mm, Nr. 12200

Werkseitig vormontierte Verbundbleche lieferbar.

Art.-Nr.	Hersteller	Bezeichnung	Basis	Farbe
12200.070E	Bauder	Thermofol	PVC	Anthrazit
12200.070G	ALWITRA	Evalon	EVA	Schiefergrau
12200.070H	Sika	Sikaplan	PVC	Hellgrau
12200.070I	FDT	Rhepanol	PIB	Grau
12200.070J	Wolfen	Tectofin	PVC	Grau
12200.070K	Sika	Sarnafil	FPO	Basaltgrau
12200.070L	Bauder	Thermoplan	FPO	Silbergrau
12200.070M	FDT	Rhenofol	PVC	Hellgrau



Begleitheizung: Wir empfehlen, nach Prüfung Dachabläufe und Leitungen in frostgefährdeten Bereichen gegebenenfalls mit einer bauseitigen Begleitheizung zu versehen.